

## 2. AMORTISATSIOONI JA EKSPLUATATSIOONI KULUD:

A. Kapitali protsendid ja ehituse uuendamine:	Kogu linna vesivarustis	I tiheduspiirkonna (20.000 el.) vesivarustis	Esimese ringmagistraali (10.000 el.) süsteem
	Kr.	Kr.	Kr.
1. Kapitali protsendid (9%) . . . . .	112.500,00	52.500,00	23.940,00
2. Puurkaevude uuendamine (2%) . . . . .	600,00	400,00	300,00
3. Sifoon ja imemistor. uuendamine (1,5%) . . . . .	114,00	45,00	—
4. Kogumiskaevu uuendamine (1%) . . . . .	200,00	200,00	—
5. Pumbamaja hoone uuendamine (1%) . . . . .	250,00	250,00	35,00
6. Pumpade ja mootorite uuendamine (4%) . . . . .	696,00	510,00	260,00
7. Torustiku uuendamine (2%) . . . . .	21.800,00	8.729,00	4.580,00
8. Veetorni ja ühtlustamis-basseini uuendamine (1,5%) . . . . .	825,00	825,00	180,00
<b>Kokku:</b> . . . . .	<b>136.985,00</b>	<b>63.459,00</b>	<b>29.295,00</b>
B. Sisseseadme korrashoid:			
1. Puurkaevud (2%) . . . . .	600,00	400,00	300,00
2. Sifoon ja imemistorustik (1%) . . . . .	76,00	30,00	—
3. Kogumiskaev (1%) . . . . .	200,00	200,00	—
4. Pumbamaja hoone (2%) . . . . .	500,00	500,00	70,00
5. Pumbad ja mootorid (3%) . . . . .	522,00	352,00	195,00
6. Torustik armatuuriga (1%) . . . . .	10.950,00	4.365,00	2.290,00
7. Veetorn ja ühtlustamisbassein (1,5%) . . . . .	825,00	825,00	180,00
<b>Kokku:</b> . . . . .	<b>13.673,00</b>	<b>6.672,00</b>	<b>3.035,00</b>
D. Eksploatatsioon:			
1. Elektrivool . . . . .	50.000,00	20.600,00	4.000,00
2. Määrdeõli ja puhastamise materjal . . . . .	2.500,00	1.000,00	200,00
3. Motoristid . . . . .	4.500,00	2.760,00	2.760,00
4. Torumeister . . . . .	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5. Tööline . . . . .	900,00	900,00	—
6. Juhataja . . . . .	2.880,00	2.400,00	2.160,00
7. Raamatupidaja . . . . .	1.560,00	1.560,00	—
8. Veemõõtja ja kontrollöör-laduülem . . . . .	1.440,00	1.440,00	1.440,00
9. Kantselei- ja muud kulud . . . . .	3.020,00	1.640,00	840,00
<b>Kokku:</b> . . . . .	<b>68.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>12.600,00</b>
Üldse ümarguselt . . . . .	218.658,00	103.631,00	44.930,00
Pumbatav veehulk päevas kantm. . . . .	4.000,—	1.600,—	800,—
aastas . . . . .	1.460.000,—	600.000,—	300.000,—
Müüdavast veest (60% pumbatavast hulgast) saadav tulu kr. . . . .	306.600,—	126.000,—	53.000,—
Kulud kr. . . . .	218.600,—	103.600,—	45.000,—
Puhaskasu kr. . . . .	88.000,—	22.400,—	8.000,—

Linnavalitsuse ettepanekul asus linnavolikogu 21. mail 1928 seisukohale, et veevärgi ehitamisega, mida on võimalik läbi viia ainult järkjärgult mitme aasta jooksul, peab algust tegema südalinnas, kusjuures südalinna veevärgi kava tuleb vähendada ja piirduda esialgu ühe ringmagistraali ehitamisega ühes vajalise sisseseadmega:

1. Teha üks puurkaev . . . . .	kr. 10.000,—
2. Käima panna üks tsentrifugaalpump mootoriga . . . . .	" 4.150,—
3. Selle juurde õhupump . . . . .	" 800,—