Puhaskasu on kasustatud järgmiselt (ümmarguselt kroonides):

	1931./32. a.		1932./33. a.		1933./34. a.	
	kr.	%	kr.	%	kr.	%
Uute seadmete muretsemiseks .	31227	18,0	23769	13,8	36202	16,1
Laenude tasumiseks	57913	33,3	50960	29,4	43517	19,3
1926. a. puudujäägi katteks . .	—	—	—	—	43639	19,4
Linna kassale	84684	48,7	98111	56,8	101580	45,2
Kokku:	173824	100,0	172840	100,0	224938	100,0

Elektrivoolu valmistamisel on tarvitatud 1931./32. a. 31716 m³ turvast ja 13 m³ puid, 1932./33. a. 30691 m³ turvast ja 305 m³ puid, 1933./34. a. 33558 m³ turvast ja 235,35 m³ segapuid. Kuna 1 m³ turba kaal on keskmiselt 350 kg, siis on 1933./34. a. katelde kütmiseks tarvitatud 33.558 m³ turba kaal 11.745.300 kg, millest järgneb, et 1 kilovatttunni elektrienergia tootmiseks on kulunud 2,3 kg turvast.

Turbatööstuse edukas tegevus, eriti aga turba väljavõtmine ja kuivatamine, oleneb suurel määral ilmastikust. Seda arvestades on püütud ka turbatööstuse seadmeid täiendada nii, et tarviliku turbahulga väljavõtmine saaks teostatud võimalikult lühikese hooaja kestes. Lisaks kuuele elevaatorpressile, mis töötasid 1930. a. hooajal, ehitati seepärast 1931. a. hooajaks juurde veel üks elevaatorpress, mis kogu seadmega läks maksma 7790 krooni, ja Riigi Turbatööstuselt osteti 1010 krooni eest 1 bagger, mis toodi katsetöödeks Ulilasse juba mõni aasta varemini.

Põletusturba väljavõtmisel on viimaseil aastail piirdutud peamiselt elektrijaama tarvete rahuldamisega, kuna erakordselt madalate puuturu-hindade tõttu ei ole saadud turbamüüki eratarvitajaile varemini kavatsetud ulatuses arendada. 1931. a. turbatööstuse hooajal võeti välja 12.003.000 pätsi (28.443 m³) pressturvast, kusjuures töösse oli rakendatud 495 inimest. 1932. a. turbatoodang oli 12.643.000 pätsi (32.023 m³) pressturvast. 1933. a. ulatus see 12.481.000 pätsile (32.922 m³=11.522.700 kg pressturvast). Töös oli 1933. a. 470 inimest, töötati seitsmel pressil kahe vahetusega.

Turbatööstuse kõrvalharu — sammalturbatööstus — valmistab turvaspõhku ja turbapuru. Kõrgraba pealmisest sammalkihist labidaga lõigatud sammalturba tükid kuivatatakse ja peenendatakse jaama juures vastavate seadmete abil, sõelutakse ja pressitakse 100×75×50 sm. suurusteks pallideks. Üks niisugune pall mahutab 1 kantmeetri lahtist samblapuru. Traadiga seotud pallid on transportimiseks sobivad. Need turbatööstuse saadused on laialdase lugupidamise võitnud karjapidajate, aednike ja ehitajate hulgas. 1931./32. a. valmistati 1848 palli sammalpõhku ja 408 palli sammalpuru; 1932./33. a. — 2848 palli sammalpõhku ja 496 palli sammalpuru; 1933./34. a. — 3065 palli sammalpõhku ja 561 palli sammalpuru.

Turbatööstuse lühikese tööstusaja jooksul vajanduva tegevuskapitali soetamiseks on linnavalitsus, kokkukõlas Ulila jaaama ostu-lepingu tingimustega, eelmisil aastail hankinud Pikalaenu Pangalt iga tööstushooaja alguseks lühiajalist laenu kuni 150.000 krooni. Saadud laenud

Tartu II, lk. 160