

Sõidu- ja kõnniteede ehitustööd 1937. aastal.

Tänavanimi	Sillutise ulatus	Pikkus j. m	Pind m ²	Sillutise liik	Endine sillutisviis	Ehituskulud kr.
Sõiduteed:						
Linna summadega tehtud tööd:						
KASARMU	Puiestee — Kalmistu	204,5	1 200,30	Klompkivi	Sillutamata	2 937,94
PEETRI	Kasarmu — Roosi	68,9	457,75	"	"	811,12
SÕBRA	Tähe — Kalevi	260	1 560	Makadam	"	3 711,71
KALMISTU	Maarjaturg — Nurme	280	1 260	Kruusatee kivialusega	"	812,25
LILLE	Võru — Kalevi	349,6	2 515,09	Munakivi	Munakivi	4 057,87
MELONI	Herne — Tähtvere	217,1	1 279,19	"	"	1 797,19
TOLSTOI	Tähe — Kalevi	343,2	2 464,54	"	"	2 925,37
LUTSU	Ülikooli — G.-Adolfi	146,1	869,84	"	"	1 339,26
ÜLIKOOLI	Lossi — G.-Adolfi	74,3	426,61	Parkett	"	2 011,89
P. PÖLLU	Rüütli — Vabaduspuiestee	156,25	881,52	Munakivi	"	
VABADUS- PUIESTEE	P. Põllu — Lai	120,7	1 025,95	Asfaltbetoon	"	11 973,27
MELTSIVESKI OA	Lubja — Ujula tee	200	1 000	Bimak	"	
TEGURI	Marja — Meloni	80	400	Munakivi	"	1 566,64
PIISKOPI	Forseliuse — Raua	186	855,6	Makadam	"	367,79
	Tähe — Raua	132	1 515	"	Sillutamata	2 015,21
		175		"	"	3 210,78
RAUA KOIDULA	Teguri — Piiskopi Kreutzwaldi — Jakobsoni	280	1 260	Kruusatee kivialusega	"	2 445,50
VIKERKAARE	Jakobsoni — Koidula	440	2 200	Makadam	"	Teostatud krundioman. kulul.
HEINATURG	end. Gelbi v. platsil	200	1 000	"	"	6 440,00
SÖÖGITURG		148	2 390,90	Klompkivi	"	
		1 047		Asfaltbetoon	Munakivi	
		755		Asfalttopeka segu	Asfalt	5 852,14
		1 510,12		Asfaltbetoon	Sillutamata	6 191,00
		8 871,09		Bituumen,	Bituumen,	8 318,19
				Makadam	Makadam	
Tapamaja hoov						
VÄIKE-KAAR ja mit- mesugused parandustööd						68 785,12
	Kokku		38 872,76			