

## 1935. AASTAL TEOSTATUD HEAKORRATÖÖD.

Tänavate ehitamisel väljuti põhimõttest — seada ümberehitamise ja parandamise teel korda eeskätt käidavamate tänavate sõiduteed, uute sõiduteede vörku linna äärtele laiendada aga võimaluse piirides.

Töökava kohaselt sillutati ümber ja ehitati uusi parkett-, muna- ja klompkivi-sillutisega tänavate sõiduteid mitmesuguseis linnaosades kokku 27 337,50 m<sup>2</sup>.



*Kivisilla ümbrus enne selle kordaseadmist.*

Uusi asfaltsõiduteid ehitati Jaama ja Riia tänaval kokku 1 870,65 m<sup>2</sup> ja parandati põhjalikult, uesti ülekutmise teel, vanu asfaltsõiduteede katteid Narva — Riia ja J. Kuperjanovi tänaval kokku 3 190 m<sup>2</sup>.

Söögiturule tehti asfaltkatet kokku 1 443,20 m<sup>2</sup>. Jämedaist kruusakividest kinnirullitud alusel, vesimakadami ja alusega kruusatee viisil ehitati uusi sõiduteid Peetri, Mäe, Salme, Kuu, Väike-Kaare, Jänese, Nurme ja Löuna tänavale kokku 14 457,66 m<sup>2</sup>. Ümberehitamise ajal parandati ühtlasi aluse planeerimise ja tänavava profili kohasemaks muutmise teel, nii palju kui see võimalik, tänavate üldilmety, mille läbi mõnegi tänavava välisilme märgatavalalt paranes, nagu võib tähele panna eriti Ülikooli, H. Treffneri, Vaksali ja Salme tänaval.