teostada kinnitatud projekti järgi täies ulatuses ja need tööd välja anda töövõtjale kirjalikel vähempakkumistel, milleks koostati vastavad tingimused ja lepingu kavad. Vähempakkumised toimusid 18. juulil 1935. a., millest võtsid osa viis töövõtjat. Ehitustööd otsustati välja anda vähempakkujale 75 000 kr. eest. Töövõtjaga sõlmiti vastav leping 26. juulil 1935. a., mille järele töödega alati.

Ehitustööde teostamise ajal, peale lammutamisele määratud osade äralõhkumist, osutus paratamatuks ka üksikute nende osade uuendamine uute tugevamate konstruktsioonidega, mida esialgu kavatseti alles jätta. See oli tingitud asjaolust, et esialgu, kui maja seinad olid kroh-



Linnamaja Lihaturg nr. 7 enne ümberehitamist.



Linnamaja Lihaturg nr. 7 ümberehitamisel.

viga ja laetalad põrandatega kaetud, polnud võimalik nende seisukorda täpselt kindlaks teha. Seetõttu suurenes esialgu töövõtjale väljaantud tööde hulk ja samuti ka hind, kuid märksa tõusis hoone väärtus.

Hoone ehitati katuse alla 1935. a. sügiseks ja valmis lõplikult 1936. a. suvel. Valmis ehitatuna on hoone kolmekordne ja omab neli sissekäiku, milledest 2 on Lihaturult ja 2 Kompanii tänavalt. Hoone seinad ehitati telliskivist ja katus kaeti tsingitud plekiga. Eriti tuleb märkida, et enamjagu hoone lagesid ehitati raudbetoonist, mistõttu saadi hulk tulekindlaid ruume, nagu linna-arhiivile ning teistele asutistele, ja mispärast tõusis hoone üldine tuleohutus. Hoone on varustatud endise ahikütte asemel soojavee keskküttega, vesivarustise ja kanalisatsiooniga. Hoone Lihaturu-poolne pikkus on 61,0 m ja Kompanii tänava poolt 44,0 m, üldmaht ca 14 400 m^3.

Hoones said endile ruumid 8 suuremat linnaasutist: elektrijaam ja gaasivabrik kontori- ja asjaajamise ruumid, linnaraamatukogu, linna-

Tartu IV, lk. 164